

CAIET DE SARCINI

Reparația acoperișului garajului-boxă la baza filialei Nord

Denumirea achiziției: Reparația acoperișului garajului-boxă la baza filialei Nord.

Amplasarea obiectului: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 180.

Termen de efectuare a lucrărilor: 60 zile lucrătoare din momentul semnării contractului.

Cerințe:

1. Ofertanții sunt obligați să respecte Condițiile de oformare a ofertelor și documentației de deviz pentru participarea la licitațiile de lucrări și servicii organizate de Î.S. „Moldelectrica”, publicate pe www.moldelectrica.md;
2. Participantii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96;
3. Ofertantul adjudecat câștigător e obligat să garanteze calitatea lucrărilor îndeplinite în termen de 3 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție și înlătură dificultățile pe tot termenul de garanție din contul său propriu, dacă dificultățile depistate sunt legate de nerespectarea normelor și regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau calitatea materialelor folosite.
4. Operatorii economici sunt obligați să prezinte lista lucrărilor analogice efectuate în ultimii 3 ani indicând denumirea deplină a contractului, beneficiarul, cât și costul contractului;
5. Ofertantul are obligația de a executa lucrările cu folosirea materialelor standardizate prin prezentarea certificatelor de calitate al acestora.
6. Ofertantul se obligă să execute toate lucrărilor incluse în caietul de sarcini. Lucrările incluse suplimentar sau cu scopul de substituie cu poziții analogice trebuie să fie argumentate. Nejustificarea acestora ar putea duce la disqualificarea ofertantului.
7. Lucrările de construcție a acoperișului să se execute după aprobarea documentației de proiect de către beneficiar.

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului de cel mai mic preț.

Lista lucrărilor și volumul acestora sunt indicate în Tabelele 1.

Tabelul 1 – Lista lucrărilor obligatorii.

№ crt.	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate
Lucrări de demontare			
1	Decaparea înveliș de asfalt	m3	5
2	Demontare foliilor de tablă a sistemului de ventilare	m2	25
3	Demolarea pereților de parapet din zidărie	m3	4
4	Demontarea foilor de asbociment cu recuperare	m2	18
5	Demontarea țevilor metalice ale sistemului antiincendiar cu diametrul 63mm	m.l.	42
6	Demontarea construcțiilor metalice (șină de troleu) cu scurtarea șinei cu 2.2 m	t	1.2
Lucrări de construcții			
8	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic prinse în panourile de acoperire	m3	28
9	Astereală la învelitori din scânduri de rășinoase	m2	760
10	Folie anticondens	m2	760
11	Învelitori din tablă profilată zincată LK60, inclusiv șorturi, dolii, parazăpezi, racorduri la coșuri etc. nuanță RAL 3005	m2	760
12	Învelitori din tablă profilată zincată la streășină nuanță RAL 1015	m2	150
13	Sistem de jgheburii inclusiv cârligele, legăturile, coturile etc.	m	36
14	Sistem de burlane inclusiv cârligele, legăturile, coturile etc.	m	36
15	Executarea carcasei din profile metalice cu pasul 700 mm	m2	420
16	Executarea fașadei din tablă zincată LS20, nuanță RAL 1015	m2	350
17	Executarea fașadei din tablă zincată LS20, nuanță RAL 7016	m2	80
18	Instalarea cadrelor din profil metalic pe perimetrul porților	m2	26
19	Instalarea cadrelor din profil metalic (placă de scurgere) pe perimetrul ferestrelor	m2	27
20	Executarea găurilor pentru ventilarea încăperilor (boxe și secția de sudare) în pereți din panouri prefabricate, dimensiuni 300x300 mm, inclusiv instalarea grilei de acoperire	buc	3
21	Înlocuirea ferestrelor PVC cu 2 rânduri de sticlă și profil cu 5 camere inclusiv instalarea glafurilor, pervazelor și a feroneriei	m2	57
22	Înlocuirea porți (nuanță gri, secționată, deschidere automată inclusiv cabluri de alimentare cu energie electrică) cu ferestre și ușă	buc / m2	5 / 85
23	Înlocuire poartă (nuanță gri, rolete, deschidere automată inclusiv cabluri de alimentare cu energie electrică)	buc / m2	1 / 6
24	Săpătură mecanică cu excavatorul în pământ a tranșeelor	m3	27
25	Montarea în pământ în exteriorul clădirilor, a țevilor din PVC, etanșate cu garnituri de cauciuc, având diametrul de 250 mm	m	62
26	Umpluturi de tranșee cu pământ inclusiv compactarea în straturi succesive	m3	25
27	Umpluturi de pietriș de fr. 20-40 mm pentru drenaj	m3	1
28	Montare plase sudată VR-3 150x150 la căile de acces	m2	200
29	Cofraje din scânduri de rășinoase pentru betonarea căilor de acces	m2	15
30	Beton simplu turnat la căile de acces C12/15	m3	20
31	Montarea țevilor metalice demontate anterior ale sistemului antiincendiar cu diametrul 63mm	m.l.	42
32	Montarea construcțiilor metalice - șină de troleu demontată anterior	t	1.2

Lucrări de montare a instalațiilor de iluminare			
33	Montarea tuburilor gofrate pentru trasarea cablurilor electrice de iluminat exterior	m.l.	45
34	Montare cabluri AVVG 3x2.5 mm ²	m.l.	45
35	Montare întrerupător automat B10 pentru iluminat exterior	buc	1
36	Montare senzor de lumină zi/noapte	buc	1
37	Montare corp de iluminat exterior cu lampă de tip LED, inclusiv și consola de fixare la faadă 100W, 11000lm, nuanță 4000K	buc	2